

CANTIDADES DE OBRA

OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO EL MINERAL LAUTERIQUE

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1	ANCLAJES/SOPORTES DE TUBERIAS				
1.1	EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	2.70		
1.2	DADOS DE CONCRETO 40x40x40 CM 3#3 y #2@20 CM	UNID	42.00		
1.3	COLUMNAS DE 20X20 CM 4#3 Y#2@ 20CM	ML	20.10		
	Sub Total				

2	VALVULAS DE AIRE EN LINEA DE CONDUCCION				
2.1	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	9.10		
2.2	CAJAS DE VALVULA(AIRE/LIMPIEZA/CONTROL)	UNID	7.00		
2.3	SUM E INS VALVULAS DE AIRE 1/2" DIA. INC. ACCESORIOS	UNID	7.00		
	SUB TOTAL				

3	CAMBIO DE TUBERIA DE PVC 1 1/2 A HG 1 1/2				
3.01	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2"	ML	30.00		
3.02	SUM E INSTALACION DE TUBERIA HG DE 1 1/2"	ML	30.00		
	SUB TOTAL				

4	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA 100 M.L.				
4.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA CON PEON INC/ACARREO	M3	24.50		
4.2	CORTE Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3	10.50		
4.3	ATERRADO Y COMPACTADO	M3	35.00		
4.4	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA	M3	5.10		
5	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA 120 M.L.				
5.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA CON PEON INC/ACARREO	M3	29.40		
5.2	CORTE Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3	12.60		
5.3	ATERRADO Y COMPACTADO	M3	42.00		
5.4	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA	M3	6.00		
6	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA 24 M.L.				
6.1	EXCAVACION NO CLASIFICADA CON PEON INC/ACARREO	M3	5.90		
6.2	CORTE Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3	2.50		
6.3	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA	M3	1.20		
6.4	ATERRADO Y COMPACTADO	M3	8.40		
7	OBRAS GENERALES				
7.1	PINTADO DE LOGO AECID EN PARED DE TANQUE EXISTENTE	GLB	1.00		
	Sub Total				